

建設企業委員会提出資料
(その 2)

平成21年度工事概要

- (1) 公共下水道事業
- (2) 集落排水事業

平成21年3月
建設局
下水道部

平成21年度 公共下水道事業工事概要

(補助)

事業名	区分	工 種	概 要	備 考
公共下水道				
1	管渠	北部第1污水幹線工事その6	内径 1,100 mm 推進 延長 420 m	
2	管渠	北部第4污水幹線工事その4	内径 200 mm 開削 延長 1,977 m	
3	管渠	湊南2号雨水幹線工事その2	内径 1800~2200 mm 推進 延長 167 m	全体設計H21~22
4	管渠	杭ノ瀬第2排水区支線工事その1	内径 350~800 mm 開削 延長 330 m	
5	管渠	杭ノ瀬第3排水区支線工事その1	内径 1200~1500 mm 開削 延長 207 m	
6	管渠	新堀第1雨水幹線工事その5	内径 U7700* 4200 mm 開削 延長 100 m	
7	管渠	貴志雨水幹線工事その2	内径 1,800 mm 推進 延長 156 m	
8	管渠	有功雨水幹線工事その2	内径 U4800* 2400 mm 開削 延長 100 m	
9	管渠	大淀排水区支線工事その1	内径 □1500* 1000 mm 開削 延長 300 m	
10	管渠	堀詰橋第2、3合流式下水道改善工事	内径 1,100 mm 推進 延長 328 m	全体設計H21~22
11	管渠	中央処理区支線工事その1	内径 200 mm 開削 延長 950 m	
12	管渠	中央処理区支線工事その5	内径 200 mm 開削 延長 1,300 m	
13	管渠	中央処理区支線工事その9	内径 200 mm 推進 延長 700 m	
14	管渠	中央処理区支線工事その10	内径 200 mm 開削・推進 延長 420 m	
15	管渠	中央処理区支線工事その32	内径 200 mm 開削・推進 延長 279 m	
16	管渠	中央処理区支線工事その34	内径 200 mm 開削・推進 延長 360 m	
17	ポンプ場	湊南第2雨水ポンプ場・電気設備工事	受変電設備工事一式	全体設計H20~21
18	ポンプ場	有功ポンプ場ポンプ設備工事	φ500mm2台、φ1,650mm1台	全体設計H20~21
19	ポンプ場	有功ポンプ場電気設備工事	受変電設備工事一式	全体設計H21~22
20	ポンプ場	有功ポンプ場場内整備工事	場内整備工事 一式	
21	ポンプ場	湊南第2雨水ポンプ場場内整備工事	場内整備工事 一式	
22	処理場	和歌川終末処理場直流電源装置改築工事	直流電源装置改築工事一式	

平成21年度 公共下水道事業工事概要

(単独)

事業名	区分	工 種	概 要	備 考
公共下水道				
1	管渠	中央処理区支線工事	整備面積 54ha	約 20 件
2	管渠	和歌川処理区支線工事	整備面積 2ha	約 1 件
3	管渠	北部処理区支線工事	整備面積 30ha	約 11 件
	計		整備面積 86ha	約 32 件

平成21年度 集落排水事業工事概要

事業名	区分	工種	概要	備考
漁業集落排水事業				
1	管路	雑賀崎漁港集落整備工事 (その28)	延長=450m 管径=150mm	水道移設工事および マンホールポンプ含む
2	管路	雑賀崎漁港集落整備工事 (その29)	延長=200m 管径=150mm	
3	管路	田ノ浦漁港集落整備工事 (その15)	延長=20m 管径=150mm	